



ОБЩИНА КОСТИНБРОД

Общинска администрация – гр.Костинброд, Софийска област
гр.Костинброд, п.к. 2230, ул."Охрид" №1, тел.: 0721 68701, Fax: 0721 68777
<http://www.kostinbrod.bg>, e-mail: kostinbrod.bg@gmail.com

ISO 9001:2008

Certificate № 175076 – 2015 – AQ – BGR - RvA

Утвърдил:.....

Трайко Андреев Младенов

Кмет на община Костинброд

Приложение №3

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Неотложни аварийно - възстановителни строителни работи за почистване и увеличаване водопроводимостта на река Сливнишка в участък от мост при с. Петърч(гарата) на път SFO 2406 до вливането на реката в река Блато, община Костинброд.“

<http://kostinbrod.bg/archives/15313>

Строително – монтажните работи са разделени на няколко вида работи:

I. ВЪЗЛАГАНИ РАБОТИ

45111220 - Почистващи дейности

1. Изчистване на храсти и изкореняване на дървета вътре в реката

- Премахване на израсналите във водното корито дървета, дънери, храсти и всички паднали или с опасност да паднат дървета, чрез машинно или ръчно изкореняване на дънери на дървета или корени на храсти, включително всички свързани с това разходи.
- Изнасяне и извозване на премахнатите дървета, дънери, храсти от терена на извършваните на дейностите по разчистване до терен, определен от Възложителя.

45112500 - Земни работи

1. Изкоп с булдозер и почистване от наноси - 30 см. от нивото на реката. Прогнозен обем на възлаганите дейности са по протежение на 2000 м. при ширина от 12м. и дълбочина от 30 см. дълбочина

2. Изкоп с булдозер на отвал - 20% от изкопа с булдозер.

- Изкоп с техника на земни наноси, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му;
- Почистване на строителната площадка включително всички разходи свързани с това.

1. Общи изисквания:

Тази Техническа спецификация съдържа технически изисквания и условия относно изпълнението строително-монтажните работи и използваната механизация, строително оборудване и транспортни средства.

Работите следва да бъдат изпълнени в съответствие с одобрените количествените сметки и изискванията на възложителя, определени в настоящата спецификация, както и всички действащи в страната норми и правила, разпоредби и стандарти, регламентиращи тази дейност. Във всички изисквания на Техническата спецификация да се приема, че нейното съдържание важи за работите и материалите, когато не е в противоречие с действащите закони. В противен случай, трябва да се прилагат с приоритет действащите нормативни изисквания. В случай на несъответствие между техническите изисквания на възложителя нормативни регламенти, с приоритет се прилагат нормативно определените изисквания.

Представянето на работата трябва да бъде по стандарт, определен в тази спецификация. При изпълнение на всички строителни работи се изисква спазване на съответните технологии и влагане на материали, отговарящи на БДС или еквиваленти. Ако не е направено описание в тази спецификация, тогава работата и материалите ще бъдат по стандарт, не по-нисък от подходящото издание на БДС или друг равностоен европейски стандарт.

Приемане на работите. При изпълнение на всички строителни работи се изисква спазване на съответните технологии и влагане на материали, отговарящи на БДС или еквиваленти..

Изисквания за осигуряване на безопасност на строителната площадка. Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими мерки, за да осигури безопасността и сигурността на лицата, намиращи се на строителната площадка. По време на изпълнението на работите изпълнителят трябва да спазва изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на